



## PRZEKRÓJ A-A

P1	warstw samopoziomująca bet.	1 cm
	wylewka betonowa	7 cm
	folia polietylenowa	
	styropian M20	5 cm
	2 x papa termozgrzewalna	
	podkład beton B10	15 cm
podsyпка piaskowa	25 cm	

P2	warstw samopoziomująca bet.	1 cm
	wylewka betonowa	7 cm
	folia polietylenowa	
	styropian M20	5 cm
	2 x papa termozgrzewalna	
	podkład beton B10	15 cm
podsyпка piaskowa	25 cm	

S1	wykładzina PCV	
	wylewka bet. zbr. siatk.	4 cm
	styropian M20	2 cm
	folia paroizolacyjna	
	istniejący strop żelbetowy	
	tynek cementowo-wapienny	

S2	wykładzina PCV	
	wylewka bet. zbr. siatk.	6 cm
	styropian M20	4 cm
	folia paroizolacyjna	
	strop filigran	20 cm
	tynek cementowo-wapienny	

d1	blachodachówka	
	papa izolacyjna	
	deskowanie	2,5 cm
	krokwie	
	puszka powietrzna	
	wełna mineralana	20 cm
	folia paroizolacyjna	
	konstrukcja sufitu podw.	
plyty gips.-karton.	1,5 cm	

d2	2* papa termozgrzewalna	
	styropian 15cm	
	istniejący stropodach	

RYSUNEK:		SKALA 1:100	
PRZEKRÓJ A-A		BRANZA:	
		ARCH.	
TEMAT: Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy Ośrodka Zdrowia w Baninie			
INWESTOR: Urząd Gminy w Żukowie			
OBIEKT: Budynek Ośrodka Zdrowia w Baninie			
<b>ARP</b> ZESP. USŁ. PROJ. 80-247 GDANSK ul. SOBÓTKI 21A/4 tel/fax 3455-790 www.arparch.com	PROJEKT.	mgr inż. arch. R. Potulski	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. R. Terszel 187/Gd./71	
	AKTUALIZACJA	mgr inż. arch. B. Grodz 3357/Gd./88	
		DATA.	
			Rys. 7